



C0270F HYPERCELL

Kit de mise à la terre HPL

AVANTAGES

- Simple à installer
- Etanchéité IP68

APPLICATION

Réseaux Mobiles

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Corps : | EPDM + Acier inoxydable |
| Câble de mise à la terre : | 16mm ² |
| Longueur : | 0.6m |

MÉCANIQUES

- Poids : 190g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40°C / +85°C
- RoHS : Oui

COULEURS

Noire

ÉLECTRIQUES

- Résistance au courant de foudre : 70KA

- Résistance de contact : $\leq 5 \text{ m}\Omega$

PRODUITS DE LA GAMME

TSX-01F

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : $-25^{\circ}\text{C} / +55^{\circ}\text{C}$
- Stockage : $-50^{\circ}\text{C} / +85^{\circ}\text{C}$