



C1114F HYPERCELL

Kit de mise à la terre HPL

AVANTAGES

- Simple à installer
- Etanchéité IP68

APPLICATION

Réseaux Mobiles

CARACTÉRISTIQUES

Corps :	EPDM + Acier inoxydable
Câble de mise à la terre :	16mm ²
Longueur :	0.6m

MÉCANIQUES

- Poids : 190g

ENVIRONNEMENTALES

- Température d'utilisation : -40°C / +85°C
- RoHS : Oui

COULEURS

Noire

ÉLECTRIQUES

- Résistance au courant de foudre : 70KA
- Résistance de contact : $\leq 5 \text{ m}\Omega$

PRODUITS DE LA GAMME

TSX-01F

PRÉCONISATIONS

STOCKAGE & INSTALLATION

Température :

- Installation : -25°C / +55°C
- Stockage : -50°C / +85°C